

URZĄD MIEJSKI
w Kluczborku
KANCELARIA OGÓLNA

wpl. dnia **27. 07. 2015**

Nr rej. **4283/15**

Podpis *[signature]*

Numer identyfikacyjny zadania,
tzw. ID.
(wpisuje właściwa komórka organizacyjna
Urzędu Miejskiego w Kluczborku)

GM.3020.1.3.2015.DK

**Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania
do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego
na rok 2016**

Uwaga:

Wypełnienie punktów 1 – 7 oraz dołączenie listy, o której mowa w punkcie 8, jest obowiązkowe.

1. Tytuł zadania

*odwodnienie i utwardzenie części podwórka dz. nr 89/2
Łącznie z podniesieniem szwelu z drogi, lub odprowadzenie
po niwelacji na teren zielony*

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania (tutaj proszę podać dokładny adres, opisać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane zadanie, w celach pomocniczych zalecane jest dołączenie mapy, szkicu sytuacyjnego i/lub zdjęcia terenu/obiektu, którego dotyczy propozycja zadania- ewentualne dodatkowe załączniki proszę wymienić w punkcie 9)

**WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
BUDYNKU Nr 9**
ul. Karola Miarki, 46-200 Kluczbork
NIP 751-16-36-990, Regon 532333072

3. Opis zadania (Proszę opisać co dokładnie ma zostać wykonane w ramach zadania, wskazać jego główne założenia i działania, które będą podjęte przy jego realizacji).

*Budynek mieszkalny wielorodzinny Wspólnoty Mieszkaniowej Nr 9 w Karole
Miarki w Kluczborku dz. nr 89/3 jest użytkowany w obrębie
dz. nr 89/2. Działka nr 89/2 jest własnością gminy i stanowi
podwórko. Od tego podwórka jest zalewane opadami, które
spływają głównie z drogi głównej. Chodnik przy drodze
jest wykonany powyżej poziomu posesji podwórka. Woda spływa
rownież z działki sąsiedniej z lewej strony. W czasie i po
opadach podwórko "pływa", nie ma żadnej możliwości ani wejść
ani wjechać. Posesja jest zubożała z licznymi wgłębieniami
i dziurami. Zrealizowanie obejmowałoby: odwodnienie i utwardze-
nie posesji kosztów brutto tj: roboty przygotowawcze ≈ 5000,00
odwodnienie ≈ 5000,00 utwardzenie drogi 74 m kosztów grub. 6 cm ≈ 8000,-
utwardzenie nawierzchni kostki o grub. 8 cm ≈ 269 m² koszt ≈ 31.000,-
tj. łącznie koszt ≈ 49.000,-*

4. Uzasadnienie (Proszę napisać, jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu dotyczy i jakie rozwiązania proponuje, a także uzasadnić, dlaczego zadanie powinno być zrealizowane i jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania).

Celem realizacji zadania jest rozwiązanie problemu likwidacji beagua i biota, umysłowych niepełności z kłemu i normalne korzystanie z polejki podwórka, oraz dojścia do budynku z zadania skorzysta bezpośrednio 9 rodzin około 20 osób a pośrednio służby techniczne, pogotowie ratunkowe, służby opiekuńcze i rodziny.

5. Szacunkowe koszty zadania (proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania oraz ich szacunkowe koszty).

Składowe części zadania	Koszt
1. roboty przygotowawcze	5000,00
2. odrodnienie (studnie chronne)	5000,00
3. dojście chodnikowe	8000,00
4. utworzenie nowienekni podwórka	31000,00
5.	
6.	

Łącznie:49000..... zł

województwo opolskie
 miasto-gmina KLUCZBORK
 wieś-obręb KLUCZBORK
 położenie k.m. 02
 Godło mapy zas. 464.213.222.1
 Skala 1:500

MAPA NIE AKTUALIZOWANA

V

Plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający również, użytkowanie i lub urządzeń przeznaczonych do oddziaływania czynników dostarcza

PLAN SYTUACYJNY OBIEKTU

STAROSTA KLUCZBORSKI
 POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
 GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
 w Kluczborku, ul. Katowicka 1, tel. 077/418 1481 w. 234
 Poświadczam zgodność niniejszego dokumentu z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, którego organem jest Starosta Kluczborski.
 w dniu 18 GRU. 2002

Niniejsza mapa nie może służyć dla celów projektowych.
 18 GRU. 2002
 Kluczbork

STAROSTA KLUCZBORSKI
 POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
 GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
 w Kluczborku, ul. Katowicka 1, tel. 077/418 1481 w. 234
 Poświadczam zgodność niniejszego dokumentu z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, którego organem jest Starosta Kluczborski.
 w dniu 18 GRU. 2002

18 GRU. 2002
 Kluczbork

Stanisława Piśczętka
 Kierownik ZOT PODGÓR

Stanisława Piśczętka
 Kierownik ZOT PODGÓR

Projektowane:
 Obrzeża – 135,6 mb
 Utwardzenia:
 Kostka czerwona – 73,65 m²
 Kostka szara – 268,63 m²
 Razem 342,28 m²

mgr inż. Przemysław Zawadzki
 Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. OPL/0096/P00K/04/14/01/OP

objektu do sieci uzbrojenia terenu i sieci. **OPINIA POWIATOWY**

województwo opolskie
miasto-gmina KLUCZBORK
wieś-obręb KLUCZBORK
asf.
położenie k.m. 02
ul. K. Miarki...
Godło mapy zas. 464.203.222.1
Skala 500

MAPA
NIE AKTUALIZOWANA

STAROSTA KLUCZBORSKI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
w Kluczborku, ul. Katowicka 1, tel. 077/418 1481 w. 234
Poświadcza się zgodność niniejszej mapy z oryginałem przyjętym
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w dniu 18 GRU. 2002
Niniejsza mapa nie może służyć dla celów projektowych.
18 GRU. 2002
Kluczbork

STAROSTA KLUCZBORSKI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
w Kluczborku, ul. Katowicka 1, tel. 077/418 1481 w. 234
Poświadcza się zgodność niniejszego dokumentu
z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, którego organem
jest Starosta Kluczborski
w dniu 18 GRU. 2002
Kluczbork

Stanisława Piaseczka
Kierownik ZOT PODGIK

Z up. Starosty
Stanisława Piaseczka
Kierownik ZOT PODGIK

Istniejące:
Obrzeża – 84,78 mb
Utwardzenia:
Płyty chodnikowe – 50,68 m²
Wylewka betonowa – 7,79 m²
Masa asfaltowa – 43,43 m²
Gruz – 203,02 m²

PLAN SYTUACYJNY OBIEKTU, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określającymi również usytuowanie i
lub urządzeń przeznaczonych do oddziaływania czynników dostarczających

PLAN SYTUACYJNY OBIEKTU

ku do sieci uzbrojenia terenu
ci.
OPRACOWANIE POWIATOWE





Nr 731 J.D. Udrze 34

Danuta Opel
ul. Karola Miarki 9/7
46-200 Kluczbork

Kluczbork 27.08.2015r



Gmina Kluczbork
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

W odpowiedzi na pismo Nr GM.3020.1.2015KK z 25.08.2015 a dot: wniosku do budżetu obywatelskiego na odwodnienie i utwardzenie części podwórka dz. Nr 89/2 bud. mieszkalnego Nr 9 ul. Karola Miarki w Kluczborku informuję:

Ad 1/ Ilość studni musi wynikać z obliczeń projektanta; przyjęliśmy w szacunku 5000,00zł, zakładając, że będą potrzebne 2 studnie a pozostałe odpływy skierować powierzchniowo na tereny zielone. Te koszty wspólnota pokryje we własnym zakresie.

Ad 2/ Po uzgodnieniu z wykonawcą tj Panem Bortniakiem, który wykonywał kosztorys na wnioskowany zakres robót zapewnił, że za kwotę 48 703,00zł wykona to zadanie łącznie z projektem z wyłączeniem studni.

Danuta Opel

W załączeniu: kosztorys Pana Bortniaka

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	45112210-0	Roboty przygotowawcze						
1	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m					
d. 0814-02		obmiar = 84.78 m						
1		-- R --						
1*		robocizna $0.0795r-g/m * 11.50zł/r-g$	r-g	6.7400	0.91	77.51		
Razem koszty bezpośrednie:						77.51		
Razem z narzutami:						155.99		
Cena jednostkowa:						1.84	0.00	0.00
2	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²					
d. 0815-01		obmiar = 50.68 m ²						
1		-- R --						
1*		robocizna $0.0974r-g/m^2 * 11.50zł/r-g$	r-g	4.9362	1.12	56.77		
Razem koszty bezpośrednie:						56.77		
Razem z narzutami:						114.25		
Cena jednostkowa:						2.25	0.00	0.00
3	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²					
d. 0801-01		obmiar = 7.79 m ²						
1		-- R --						
1*		robocizna $1.198r-g/m^2 * 11.50zł/r-g$	r-g	9.3324	13.78	107.32		
Razem koszty bezpośrednie:						107.32		
Razem z narzutami:						215.98		
Cena jednostkowa:						27.73	0.00	0.00
4	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²					
d. 0803-01		obmiar = 43.4 m ²						
1		-- R --						
1*		robocizna $0.4158r-g/m^2 * 11.50zł/r-g$	r-g	18.0457	4.78	207.53		
Razem koszty bezpośrednie:						207.53		
Razem z narzutami:						417.66		
Cena jednostkowa:						9.62	0.00	0.00
5	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości	m ²					
d. 0803-02		Krotność = 2						
1		obmiar = 43.4 m ²						
1*		-- R --						
		robocizna $0.0714*2=0.1428r-g/m^2 * 11.50zł/r-g$	r-g	6.1975	1.64	71.27		
Razem koszty bezpośrednie:						71.27		
Razem z narzutami:						143.43		
Cena jednostkowa:						3.30	0.00	0.00
6	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m ²					
d. 0102-01		obmiar = 268.63+73.65 = 342.280 m ²						
1		-- R --						
1*		robocizna $0.4287r-g/m^2 * 11.50zł/r-g$	r-g	146.7354	4.93	1687.46		
2*		-- S --						
		walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t $0.0433m-g/m^2 * 31.11zł/m-g$	m-g	14.8207	1.35			461.07
Razem koszty bezpośrednie:						1687.46		461.07
Razem z narzutami:						3396.02		530.23
Cena jednostkowa:						9.92	0.00	1.55

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7 d. 0102-02 1	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta obmiar = $268.63+73.65-50.68-7.79-43.43 = 240.380 \text{ m}^2$	m^2					
1*		-- R -- robocizna $0.111\text{r-g/m}^2 * 11.50\text{zł/r-g}$	r-g	26.6822	1.28	306.85		
Razem koszty bezpośrednie:						306.85		
Razem z narzutami:						617.54		
Cena jednostkowa:						2.57	0.00	0.00
8 d. 0109-05 0109-1 08	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 4 km (grunt kat. I-II) obmiar = $342.28*0.15+84.78*0.3*0.08 = 53.377 \text{ m}^3$	m^3					
1*		-- R -- robocizna $0.82\text{r-g/m}^3 * 11.50\text{zł/r-g}$	r-g	43.7691	9.43	503.35		
2*		-- S -- samochód samowyładowczy 5 t $0.54+3*0.03=0.63\text{m-g/m}^3 * 38.00\text{zł/m-g}$	m-g	33.6275	23.94			1277.85
Razem koszty bezpośrednie:						503.35		1277.85
Razem z narzutami:						1012.99		1469.53
Cena jednostkowa:						18.98	0.00	27.53

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM	4756.98	3018.06		1738.92
Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R)	2263.55	2263.55		
RAZEM	7020.53	5281.61		1738.92
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S)	1053.08	792.24		260.84
RAZEM	8073.61	6073.85		1999.76
OGÓŁEM				8073.61

Słownie: osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy i 61/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2	45233123-7	obrzeża						
9	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m					
d. 0401-02								
2		obmiar = 135.6 m						
1*		-- R -- robocizna 0.1489r-g/m * 11.50zł/r-g	r-g	20.1908	1.71	232.19		
Razem koszty bezpośrednie:						232.19		
Razem z narzutami:						467.28		
Cena jednostkowa:						3.45	0.00	0.00
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod obrzeża	m³					
d. 0402-04								
2		obmiar = 0.2*0.2*0.5*135.6 = 2.712 m³						
1*		-- R -- robocizna 9.02r-g/m³ * 11.50zł/r-g	r-g	24.4622	103.73	281.32		
2*		-- M -- deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0.04m³/m³ * 300.00zł/m³	m³	0.1085	12.00		32.54	
3*		Piasek zwykły 0.27m³/m³ * 32.00zł/m³	m³	0.7322	8.64		23.43	
4*		woda 0.47m³/m³ * 0.40zł/m³	m³	1.2746	0.19		0.51	
5*		materiały pomocnicze 0.5%(od M2+M3+M4) * 56.48zł	%	0.5000	0.104		0.28	
6*		mieszanka betonowa 1.04m³/m³ * 220.00zł/m³	m³	2.8205	228.80		620.51	
Razem koszty bezpośrednie:						281.32	677.27	
Razem z narzutami:						566.16	677.27	
Cena jednostkowa:						208.76	249.73	0.00

PODSUMOWANIE

				obrzeża
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM	1190.78	513.51	677.27	
Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R)	385.13	385.13		
RAZEM	1575.91	898.64	677.27	
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S)	134.80	134.80		
RAZEM	1710.71	1033.44	677.27	
			OGÓŁEM	1710.71

Słownie: jeden tysiąc siedemset dziesięć i 71/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3	45233123-7	Parking, utwardzenia						
11	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu	m ²					
d. 0106-03								
3		obmiar = 268.63+73.65 = 342.280 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.0059r-g/m ² * 11.50zł/r-g	r-g	2.0195	0.068	23.22		
2*		-- M -- Piasek zwykły 0.0738m ³ /m ² * 32.00zł/m ³	m ³	25.2603	2.36		808.33	
3*		woda 0.005m ³ /m ² * 0.40zł/m ³	m ³	1.7114	0.002		0.68	
4*		materiały pomocnicze 0.5%(od M) * 809.01zł	%	0.5000	0.012		4.05	
5*		-- S -- walec statyczny samojezdny 10 t 0.0041m-g/m ² * 75.00zł/m-g	m-g	1.4033	0.31			105.25
Razem koszty bezpośrednie:						23.22	813.06	105.25
Razem z narzutami:						46.74	813.06	121.04
Cena jednostkowa:						0.14	2.38	0.35
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²					
d. 0114-05								
3		obmiar = 268.63 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.0333r-g/m ² * 11.50zł/r-g	r-g	8.9454	0.38	102.87		
2*		-- M -- Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.0-31,5mm 0.3182t/m ² * 60.00zł/t	t	85.4781	19.09		5128.68	
3*		woda 0.015m ³ /m ² * 0.40zł/m ³	m ³	4.0295	0.006		1.61	
4*		materiały pomocnicze 0.5%(od M) * 5130.29zł	%	0.5000	0.095		25.65	
5*		-- S -- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 0.0027m-g/m ² * 75.00zł/m-g	m-g	0.7253	0.20			54.40
6*		walec statyczny samojezdny 10 t 0.0387m-g/m ² * 75.00zł/m-g	m-g	10.3960	2.90			779.70
Razem koszty bezpośrednie:						102.87	5155.94	834.10
Razem z narzutami:						207.02	5155.94	959.22
Cena jednostkowa:						0.77	19.19	3.57
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²					
d. 0114-07								
3		obmiar = 73.65 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.0304r-g/m ² * 11.50zł/r-g	r-g	2.2390	0.35	25.75		
2*		-- M -- Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.0-31,5mm 0.1697t/m ² * 60.00zł/t	t	12.4984	10.18		749.90	
3*		Miał kamienny łamany (kruszywy) 0.0143t/m ² * 60.00zł/t	t	1.0532	0.86		63.19	
4*		woda 0.008m ³ /m ² * 0.40zł/m ³	m ³	0.5892	0.0032		0.24	
5*		materiały pomocnicze 0.5%(od M) * 813.33zł	%	0.5000	0.055		4.07	
6*		-- S -- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 0.0025m-g/m ² * 75.00zł/m-g	m-g	0.1841	0.19			13.81
7*		walec statyczny samojezdny 10 t 0.0256m-g/m ² * 75.00zł/m-g	m-g	1.8854	1.92			141.41

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:			998.37			25.75	817.40	155.22
Razem z narzutami:			1047.72			51.82	817.40	178.50
Cena jednostkowa:			14.22			0.70	11.10	2.42
14	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej	m ²					
d. 0511-04		grubość 8 cm na podsypce piaskowej - analogia na miale kamiennym						
3		obmiar = 268.63 m ²						
1*		-- R -- robocizna 1.1423r-g/m ² * 11.50zł/r-g	r-g	306.8560	13.14	3528.84		
2*		-- M -- Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara 1.025m ² /m ² * 30.00zł/m ²	m ²	275.3458	30.75		8260.37	
3*		Miał kamienny łamany (kruszyny) 0.0586t/m ² * 60.00zł/t	t	15.7417	3.52		944.50	
4*		woda 0.022m ³ /m ² * 0.40zł/m ³	m ³	5.9099	0.0088		2.36	
5*		materiały pomocnicze 0.5%(od M) * 9207.23zł	%	0.5000	0.17		46.04	
6*		-- S -- wibrator powierzchniowy 0.13m-g/m ² * 7.00zł/m-g	m-g	34.9219	0.91			244.45
7*		piła do cięcia kostki 0.025m-g/m ² * 15.00zł/m-g	m-g	6.7158	0.38			100.74
Razem koszty bezpośrednie:			13127.30			3528.84	9253.27	345.19
Razem z narzutami:			16752.03			7101.79	9253.27	396.97
Cena jednostkowa:			62.37			26.44	34.45	1.48
15	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej	m ²					
d. 0511-01		grubość 6 cm na podsypce piaskowej - analogia na miale kamiennym, kostka czerwona						
3		obmiar = 73.65 m ²						
1*		-- R -- robocizna 1.0891r-g/m ² * 11.50zł/r-g	r-g	80.2122	12.52	922.44		
2*		-- M -- kostka brukowa 6 cm kolorowa 1.025m ² /m ² * 27.00zł/m ²	m ²	75.4913	27.68		2038.26	
3*		Miał kamienny łamany (kruszyny) 0.1586t/m ² * 60.00zł/t	t	11.6809	9.52		700.85	
4*		woda 0.021m ³ /m ² * 0.40zł/m ³	m ³	1.5467	0.0084		0.62	
5*		materiały pomocnicze 0.5%(od M) * 2739.73zł	%	0.5000	0.186		13.70	
6*		-- S -- wibrator powierzchniowy 0.13m-g/m ² * 7.00zł/m-g	m-g	9.5745	0.91			67.02
7*		piła do cięcia kostki 0.025m-g/m ² * 15.00zł/m-g	m-g	1.8413	0.38			27.62
Razem koszty bezpośrednie:			3770.51			922.44	2753.43	94.64
Razem z narzutami:			4718.68			1856.41	2753.43	108.84
Cena jednostkowa:			64.08			25.21	37.39	1.48

Parking, utwardzenia			
	RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM	24930.62	4603.12	18793.10 1534.40
Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R)	3452.34	3452.34	
RAZEM	28382.96	8055.46	18793.10 1534.40
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S)	1438.48	1208.32	230.16
RAZEM	29821.44	9263.78	18793.10 1764.56
OGÓŁEM			29821.44

Słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden i 44/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS			
	RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM	30878.38	8134.69	19470.37 3273.32
Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R)	6101.02	6101.02	
RAZEM	36979.40	14235.71	19470.37 3273.32
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S)	2626.36	2135.36	491.00
RAZEM	39605.76	16371.07	19470.37 3764.32
vat [V] 23% od ($\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Z(S))$)	9109.32	3765.35	4478.19 865.79
RAZEM	48715.08	20136.42	23948.56 4630.11
OGÓŁEM			48715.08

Słownie: czterdzieści osiem tysięcy siedemset piętnaście i 08/100 zł

GMINA KLUCZBORK
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork
NIP 751-165-84-19

GM. 3020.1.2015.KK

Kluczbork dnia 25.08.2015r.

Pani
Danuta Opel
ul. K. Miarki 9/7
46-200 Kluczbork

Działając na podstawie § 3 ust. 2 Regulaminu Kluczborskiego Budżetu obywatelskiego na 2016r. proszę o wyjaśnienie wysokości kosztów określonych w punkcie 5 złożonego wniosku w następującym zakresie:

- 1/ określić ilość studni chłonnych,
- 2/przyjęte koszty budowy chodnika w wysokości 108,11zł/m² są zaniżone w stosunku do cen jednostkowych uzyskiwanych przez gminę przy realizacji podobnych robót,
- 3/ przyjęte koszty utwardzenia podwórka w wysokości 115,24zł/m² są zaniżone w stosunku do cen jednostkowych uzyskiwanych przez gminę przy realizacji podobnych robót.

Proszę o udzielenie wyjaśnień w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Do wiadomości:

Pani Janina Chwiłka
46-200 Kluczbork
ul. K. Miarki 9/6

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Krystyna Krężel
Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej

Wydział Administracyjno-Organizacyjny

KANCELARIA

2015-08-25

Wysłano dn.

Podpis